

Kozí Vrbovok  
 Rekonštrukcia kultúrneho domu  
**Elektroinštalácia**

**REKAPITULÁCIA**

<b>Základné rozpočtové náklady</b>		<b>Dodávka</b>	<b>Montáž</b>
A 1 - Montáž silnoprúdové rozvody		0,00	0,00
A 2 - Bleskozvod		0,00	0,00
Doprava 5%		0,00	
A - Spolu		0,00	0,00
<b>ZRN</b>		0,00	
<b>Vedľajšie rozpočtové náklady</b>			
HZS - Komplexné skúšky a vých. revízia	hod	8	0,00
<b>VRN</b>			0,00
<b>Ostatné rozpočtové náklady</b>			
Zriadenie staveniska	kus		
Prevádzkové vplyvy	kus		
<b>ORN</b>			
<b>Celkové náklady bez DPH</b>			<b>0,00 €</b>

**A 1 - MONTÁŽ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY**

Č.P.	SKRÁTENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVO	JED.CENA	DODÁVKA	J.CENA MONT.	MONTÁŽ
1	Prúdový cránič s nadprúdovou ochranou B10A	ks	1		0,00		0,00
2	CYKY-J 3x1,5	m	150		0,00		0,00
3	CYKY-O 3x1,5	m	50		0,00		0,00
4	CY4 z/ž	m	50		0,00		0,00
5	Spínač 1	ks	9		0,00		0,00
6	Spínač 6	ks	2		0,00		0,00
7	Svietidlo tr. 2x36 IP55	ks	2		0,00		0,00
8	Svietidlo nástenné IP44 do kúpeľne	ks	2		0,00		0,00
9	Svietidlo stropné	ks	7		0,00		0,00
10	Svietidlo stropné s pohybovým spínačom	ks	3		0,00		0,00
11	Ukončenie vodičov v rozv. vr. zapojenia do 4 mm2	ks	48		0,00		0,00
12	Svorka zemniaca - Bernard - ZSA 16	ks	2		0,00		0,00
13	Zemniaca páska CU, 0,5m	ks	1		0,00		0,00
14	Svorka zemniaca - Bernard - ZS 4	ks	6		0,00		0,00
15	Inštaláčna škatuľa univerzálna s víčkom	ks	10		0,00		0,00
16	Inštaláčna škatuľa prístrojová	ks	10		0,00		0,00
17	Frézovanie drážky do steny	m	40		0,00		0,00
18	Spojovací a podružný materiál 3%	ks	1		0,00		0,00
	Spolu				0,00		0,00

**A 2 - BLESKOZVOD**

Č.P.	SKRÁTENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVO	JED.CENA	DODÁVKA	J.CENA MONT.	MONTÁŽ
1	Zachytávacia tyč JP20	ks	3		0,00		0,00
2	Držiak zachytávacej tyče DJ7hd	ks	6		0,00		0,00
3	Ochranná strieška horná	ks	3		0,00		0,00
4	Ochranná strieška spodná	ks	3		0,00		0,00
5	Podpera vedenia na strechu	ks	60		0,00		0,00
6	Podpera vedenia na stenu	ks	15		0,00		0,00
7	Ochranný uholník L=2000mm s držiakmi	ks	5		0,00		0,00
8	Svorka bleskozvodová	ks	40		0,00		0,00
9	Vodič AlMgSi d8 (1kg/7,40 m)	kg	15		0,00		0,00
10	Drôt FeZn d10 mm (1kg/1,61 m)	kg	20		0,00		0,00
11	Uzemňovacie vedenie FeZn 30x4 mm (1kg/1,06m)	kg	30		0,00		0,00
12	Spojovací a podružný materiál 3%	ks	1		0,00		0,00
13	Príplatok práce vo výškach 25% z prác	ks	25%		0,00		0,00
	Spolu				0,00		0,00